

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 763/1 oraz 763/2, ul. M. Kopernika 2, 06-200 Maków Mazowiecki
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej
ADRES INWESTORA : ul. M. Kopernika 2, 06-200 Maków Mazowiecki
BRANŻA : Branża budowlana, zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : październik 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:

Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

Inwestor:

Liceum Ogólnokształcące Nr 1
im. Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Kopernika 2,
06-200 Maków Mazowiecki

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe z powtarzalnych segmentów na podmurówce betonowej.

Wysokość ogrodzenia - 1,6 m (1,8 m nad poziomem terenu)

Długość ogrodzenia : 112,38 m

Ogrodzenie składa się z segmentów :

44 x 250 cm (wymiar podany w osiach słupków)

1 x 223 cm (wymiar podany w osiach słupków).

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. - tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0307-03	SST - 1	Ogrodzenia z siatki w przęsłach na słupkach stalowych obetonowanych wraz z woma furtkami - rozebranie 112,38*1,80	m ² m ²	 202,284	
					RAZEM	202,284
2	KNR-W 4-01 0212-01	SST - 1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 45*0,30*0,30*1,20	m ³ m ³	 4,860	
					RAZEM	4,860
3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	SST - 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.2	m ³ m ³	 4,860	
					RAZEM	4,860
4	KNR 2-01 0312-10	SST - 1	Wykopanie dołów o głębokości do 1.02 m (kat.gr.III) 45	dół. dół.	 45,000	
					RAZEM	45,000
5	KNR 2-01 0317-0101	SST - 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod podmurówkę 0,70*0,20*112	m ³ m ³	 15,680	
					RAZEM	15,680
6	KNR 2-02 1801-02	SST - 1	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 112,20	m m	 112,200	
					RAZEM	112,200
7	KNR 2-02 0203-01	SST - 1	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,20*0,50*1,20*45	m ³ m ³	 5,400	
					RAZEM	5,400
8	KNR-W 2-02 1803-03 analiza indywidualna	SST - 1	Ogrodzenie z kątowników Z/G 25 o dł. 1,50 zakończonych na ostro, rozstawionych między słupkami wykonanych z rury kwadratowej 50 mm gr. ściabki 3 mm zakończonych daszkiem, pomiędzy słupkami dwie poprzeczki z rury prostokątnej 30x20 gr. ściani 2 mm - całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cunkowanie i malowane proszkowo 112,20	m m	 112,200	
					RAZEM	112,200
9	KNR 2-01 0320-0201	SST - 1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 112*0,20*0,50	m ³ m ³	 11,200	
					RAZEM	11,200